

I G E A SpA

Appalto relativo al servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata delle celle, dei supporti e dei rifiuti presenti nel fabbricato dell'ex impianto elettrolitico di Monteponi

SCHEDA OFFERTA PREZZI

Il sottoscritto nato a il nella sua qualità
 di dell'Impresa....., presa visione dell'avviso d'asta e di tutti gli atti inerenti l'appalto
 del servizio in oggetto, dichiara di essere disposto ad eseguire tale servizio praticando i prezzi unitari per ogni voce così come meglio descritto nell'elenco prezzi seguente:

RISERVATO ALL'IGEA SpA				RISERVATO ALL'IMPRESA		
N° col.1	Descrizione col. 2	Unità di misura col. 3	Q.tà col. 4	Prezzo unitario cifre Euro col. 5	Prezzo unitario lettere Euro col. 6	Prezzo totale cifre Euro col. 7
1	RESIDUI DI LAVORAZIONE DI IMPIANTO MINERALURGICO (COD. CER: 01.03.07) sottoforma di materiali granulari fini, depositati all'interno delle vasche dell'impianto. Costo la raccolta di 1,00 tonnellata, da realizzarsi prevalentemente a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici; compresi: la cernita, l'insaccamento in sacconi in rafia di polipropilene e sacco interno in polietilene, il carico, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata.	tonn	600			
2	RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIE PLASTICHE PVC (COD. CER: 17.02.04) sottoforma di laminati o spezzoni di tubo, depositati all'interno delle celle. Costo per la raccolta di 1,00 tonnellata, da realizzarsi prevalentemente a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici; compresi: la cernita, l'insaccamento in sacconi in rafia di polipropilene e sacco interno in polietilene, il carico, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata.	tonn	10			
3	ELEMENTI IN LEGNAME (COD. CER: 17.02.04) sottoforma di spezzoni di trave, tavolato o vario, depositati all'interno delle celle. Costo per la raccolta di 1,00 tonnellata compresi: il carico, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata.	tonn	5			
4	ROTTAMI FERROSI (COD. CER: 17.04.05) sottoforma di spezzoni di tubo o profilati di varia tipologia e misure o lamiere depositati all'interno delle celle. Costo per il ciclo comprendente la raccolta di 1,00 tonnellata compresi: l'eventuale taglio, il carico, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata o al riciclo.	tonn	10			

RISERVATO ALL'IGEA SpA				RISERVATO ALL'IMPRESA		
N°	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario cifre Euro	Prezzo unitario lettere Euro	Prezzo totale cifre Euro
col.1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7
5	CAVI IN RAME NUDO E ISOLATO (COD. CER: 17.04.10) di diametri vari presenti all'interno delle celle. Costo per la raccolta di 1,00 tonnellata compresi: l'insaccamento in contenitori idonei, il carico, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata o al riciclo.	tonn	2			
6	DEMOLIZIONE PARZIALE delle pareti perimetrali dell'edificio per transito celle, eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici; compresi: l'innaffiamento e le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti; esclusi: il carico, il trasporto e il conferimento a discarica; valutato per la superficie effettiva di struttura da demolire.	mq	50			
7	CELLE DELL'IMPIANTO EX ELETTROLISI. Costo per la demolizione di una cella, dei pilastri e travi di sostegno, da realizzarsi secondo il ciclo di lavoro descritto nella relazione tecnica, comprendente il sollevamento e trasporto all'area del cantiere destinata al lavaggio o alla rimozione meccanica delle incrostazioni, demolizione e frantumazione, secondo modalità da definirsi con la D.L.; esclusi il carico, il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata.	cad.	190			
8	RIFIUTI COSTITUITI DAI ROTTAMI (COD. CER: 17.01.07) della frantumazione delle celle, delle relative strutture di sostegno, dei materiali contenuti nelle celle derivanti dal crollo della copertura del fabbricato e dalle demolizioni per le aperture dei varchi di accesso al fabbricato per la rimozione delle celle. Costo per la raccolta di 1,00 tonnellata, da realizzarsi prevalentemente con l'ausilio di mezzi meccanici; compresi la cernita, il carico, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata.	tonn	1.400			
9	LIQUIDI CONTAMINATI (COD. CER: 16.10.01) presenti nelle celle dell'impianto e nei circuiti di lavaggio celle. Costo per la raccolta in contenitori idonei di 1 mc, da realizzarsi secondo modalità da definirsi con la D.L.; compresi il carico, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata.	mc	80			
10	DETERMINAZIONI ANALITICHE effettuate su campioni di matrice solida per i seguenti parametri: Ph, Fe2O3, S tot, SO4, Mn, Fluoruri, C (liberi), Hg, As, Pb, Zn, Cr tot, Cu, Ni, Sb, Se	n. camp	8			
11	TEST DI ELUIZIONE effettuate su campioni per i seguenti parametri: Ph, Fe, S tot, Mn, Fluoruri, CN (liberi), Hg, As, Cd, Pb, Zn, Cr tot, Cu, Ni, Sb, Se	n. camp	4			
12	DETERMINAZIONI ANALITICHE effettuate su campioni di matrice liquida per i seguenti parametri: Ph, SO4, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Sb, Se, Cd, Hg, Pb	n. camp	4			

RISERVATO ALL'IGEA SpA				RISERVATO ALL'IMPRESA		
N°	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario cifre Euro	Prezzo unitario lettere Euro	Prezzo totale cifre Euro
col.1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7
PRESTAZIONI IN ECONOMIA						
13	NOLO DI PIATTAFORMA aerea idraulica per altezza di 25 metri, autocarrata, compreso conducente/operatore, consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi e manutenzioni, assicurazioni e bollo.	giorno	3			
14	NOLO DI AUTOCARRO ribaltabile trilaterale dotato di gru telescopica, compresi l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico, il conducente/manovratore, i consumi, la manutenzione e l'assicurazione, della portata utile fino a 1,5 t.	h	16			
15	PRESTAZIONI DI OPERAIO QUALIFICATO da riconoscersi per il supporto logistico da fornire alla D.L. e all'esecuzione delle opere di disaggio che dovessero rendersi necessarie dopo i controlli preventivi prima dell'inizio dei lavori	h	48			
16	PRESTAZIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO da riconoscersi per il supporto logistico da fornire alla D.L. e all'esecuzione delle opere di disaggio che dovessero rendersi necessarie dopo i controlli preventivi prima dell'inizio dei lavori	h	24			
17	PRESTAZIONI DI CAPOSQUADRA da riconoscersi per il supporto logistico da fornire alla D.L. e all'esecuzione delle opere di disaggio che dovessero rendersi necessarie dopo i controlli preventivi prima dell'inizio dei lavori	h	16			
TOTALE						

Il prezzo complessivamente offerto viene ricavato dalla somma degli importi parziali delle singole voci di cui alla colonna (7) ottenuti moltiplicando le quantità della colonna (4) con i prezzi della colonna (6)

Prezzo complessivamente offerto in cifre: Euro _____

(in lettere Euro _____)

pari ad un ribasso percentuale del _____ % (in lettere _____)

data

TIMBRO E FIRMA