

Lavori di manutenzione interna del piano inferiore del fabbricato mensa

Il sottoscritto nato a il

nella sua qualità di dell'Impresa

presa visione dell'avviso d'asta e di tutti gli atti inerenti l'appalto in oggetto, dichiara di essere disposto ad eseguire tale lavoro praticando i prezzi unitari per ogni voce così come meglio descritto nell'elenco prezzi seguente:

Cod	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario (Euro)		Totale (Euro)
				in cifre	in lettere	
A	B	C	D	E	F	G = D x F
LAVORI A MISURA						
1	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO A 8 CM	m2	61			
2	TAGLIO A SEZIONE OBLIGATA O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI PIENI O SEMIPIENI O BLOCCHI IN CLS CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE	m3	4			
3	DEMOLIZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	m3	2			
4	TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALI DI RISULTA COMPRESI ONERI DI CONFERIMENTO	m3	12			
5	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, COMPRESI: L'EVENTUALE PARTE VETRATA, IL TELAIO, IL CONTROTELAIO, LA SMURATURA DELLE GRAPPE O DEI TASSELLI DI TENUTA ED EVENTUALE TAGLIO A SEZIONE DEGLI ELEMENTI	m2	23			
6	MURATURA DI SPESSORE 25 CM IN MATTONI LATERIZI FORATI, RETTA O CURVA, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA A KG 400 DI CEMENTO R32,5 PER MC 1,00 DI SABBIA	m2	30			
7	MURATURA DI SPESSORE 8 CM IN MATTONI LATERIZI FORATI, RETTA O CURVA, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA A KG 400 DI CEMENTO R32,5 PER MC 1,00 DI SABBIA	m2	105			

Cod	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario (Euro)		Totale (Euro)
				in cifre	in lettere	
A	B	C	D	E	F	G = D x F
8	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, AVENTE CLASSE DI CONSISTENZA S4	m3	11			
9	SOLAIO DELLO SPESSORE 12+4 CM CALCOLATO PER UN SOVRACCARICO DI 350 KG/MQ PIU' PESO PROPRIO, REALIZZATO CON TRAVETTI PREFABBRICATI CON TRALICCIO BAUSTA ELETTROSALDATO E FONDELLO IN LATERIZIO E PIGNATTE LATERIZIE H CM 12, DATO IN OPERA PER LUCI FINO A 4,50 M	m2	28			
10	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, IN BARRE TONDE DIAMETRO FINO A 12-14 MM, LISCE O AD ADERENZA MIGLIORATA, DEL TIPO FEB 22, FEB 38, FEB 44	kg	131			
11	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO	m2	26			
12	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, SPESSORE COMPLESSIVO MM 15	m2	298			
13	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, SPESSORE COMPLESSIVO MM 15	m2	82			
14	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA	m2	171			
15	TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE	m2	82			
16	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE	m2	33			
17	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE	m2	3			
18	VETRO STAMPATO NORMALE BIANCO OPACO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, SPESSORE 4-6 MM	m2	6			
19	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA FORMATO 30x30	m2	48			
20	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA CON SGUSCIO SUPERIORE, DIMENSIONI 25 - 30 - 40 x 8	m	35			
21	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE 20x20 DI GRES PORCELLANATO NATURALE	m2	122			

Cod	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario (Euro)		Totale (Euro)
				in cifre	in lettere	
A	B	C	D	E	F	G = D x F
22	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, SPESSORE MM 1, DIAMETRO ESTERNO MM 16, IN OPERA SOTTOTRACCIA	m	20			
23	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8, DIAMETRO INTERNO MM 160, ESTRUSO CON MISCELA A BASE DI POLICLORURO DI VINILE NON PLASTIFICATO (PVC RIGIDO)	m	20			
24	TUBO IN PVC VULCANTUBO, DIAMETRO 100 MM, SPESSORE 3, IN OPERA SOTTOTRACCIA	m	20			
25	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DI UN SINGOLO APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO	cad	24			
26	COLLETORE SEMPLICE COMPLANARE, IN OTTONE O BRONZO CROMATO DA 3/4" x 6 x 1/2"	cad	4			
27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, DIMENSIONI CIRCA 70x57 IN CERAMICA BIANCA	cad	1			
28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO CON FUNZIONE ANCHE DI BIDET PER DISABILI, DIMENSIONI 80x50 H IN CERAMICA BIANCA	cad	1			
29	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO DIMENSIONE CIRCA 60x45 IN VETROCHINA BIANCA, INCLUSI: RUBINETTERIA E ACCESSORI	cad	8			
30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO DIMENSIONI CIRCA 40x50-55 IN VETROCHINA BIANCA, INCLUSI: SEDILE, CASSETTA E ACCESSORI	cad	6			
31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA, DIMENSIONI CIRCA 75x75 IN VETROCHINA BIANCA, INCLUSI: RUBINETTERIE, APPARECCHIATURE DI SCARICO E RACCORDO	cad	4			
LAVORI IN ECONOMIA						
32	OPERAIO QUALIFICATO	ora	32			
33	OPERAIO COMUNE	ora	32			
					TOTALE (Euro)	

Prezzo complessivamente offerto in lettere: Euro _____

pari ad un ribasso percentuale del _____ % in lettere _____